



**Maison 127 m² en bois kit
RE2020 avec permis de
construire JULLY V31_A4_Mix
16 x16 m, MAISON KIT EN
RE2020 AVEC PERMIS DE
CONSTRUIRE, Système
d'isolation PRO + menuiseries
blanc PVC triple vitrage +
 finition de la façade au enduit +
 façade peinte en trois couches +
 livraison**

Produit
#V31_A4_16x16_DOMMIESZKALNYWSTANIEPO
DSTAWOWYM_WT2021_Systemociepl

100350.00 €

110390.00 € / Economisez : 10040.00 €

Le prix sans options le plus bas pendant 30 derniers
jours **110390.00 €**

Le prix valable 15 jours

[https://chaletpro.fr/maison-127-m2-en-bois-kit-r
e2020-avec-permis-de-construire-jully-v31-a4-
mix](https://chaletpro.fr/maison-127-m2-en-bois-kit-re2020-avec-permis-de-construire-jully-v31-a4-mix)



PREMIUM PRO_S100_A1

- **Étanchéité des fondations** : Isolation hydrofuge pour les fondations sous les poutres de soubassement. Adaptée aux fondations plates ;
- **Sol** : Ensemble d'isolation conforme à la norme RE2020 – panneaux isolants XPS de 140 mm et couche de finition du sol (choisir une option) ;
- **Épaisseur des murs - 218 mm** : Ensemble conforme à la norme RE2020. Murs de façade peints – panneaux verticaux en ossature bois (bois de construction standard C24) avec isolation composée de 150 mm de laine minérale + 40 mm de panneaux isolants PIR et finition intérieure. Revêtement des murs avec plaques Fermacell ou autres options ;
- **Cloisons intérieures** : Remplissage en laine minérale de 100 mm et revêtement avec plaques Fermacell ou autres options ;
- **Escalier ou échelle pour accéder à la mezzanine ou à l'étage** : À vérifier selon les plans du projet et les spécifications techniques ;
- **Plancher de l'étage** (à confirmer selon les plans du projet) : Plancher en bois massif d'environ 18 mm d'épaisseur avec assemblage rainure-languette (non peint) ou autres options ;
- **Toiture** : Conforme à la norme RE2020 – isolation de toiture avec 350 mm de laine minérale + 40 mm de panneaux isolants XPS. Plafonds recouverts de plaques Fermacell ou autres options ;
- **Kit d'éléments de finition et de montage** :
Traitement des fondations, fenêtres et avancées de toit ;
- **Matériaux d'étanchéité** : Bande d'étanchéité pour les portes, fenêtres et angles intérieurs ; silicone pour les angles extérieurs et l'étanchéité des murs ;
- **Kit de fenêtres et portes en PVC (blanc)** : Triple vitrage, portes intérieures entièrement en bois. Sens d'ouverture des portes et fenêtres à vérifier selon les plans du projet ;
- **Kit de montage de la terrasse** : Lames en bois de 18 mm d'épaisseur (non peintes), à confirmer selon les plans du projet et les spécifications techniques.